



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Município de Vista Gaúcha	Vista Gaúcha/RS	Diversas ruas	Pavimentação poliédrica em diversas ruas do município	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
abr-21	Sim	Porto Alegre / RS	Pavimentação poliédrica em diversas ruas do município	
		BDI 1	BDI 2	BDI 3
		25,70%		BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação poliédrica em diversas ruas do município									
1.			TRECHO 01 - ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE BOM PLANO						53.417,03
1.1.			PAVIMENTAÇÃO						29.788,53
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	02	CAÇAMENTO PEDRA TOSCA - ESPESSURA 15 CM	M2	751,40	21,04	BDI 1	26,45	19.874,53
1.2.			MEIO-FIO						9.914,00
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	34,50	BDI 1	43,37	4.337,00
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	11	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E EXECUÇÃO DE REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:3	M	253,50	17,50	BDI 1	22,00	5.577,00
2.			TRECHO 02 - ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LUNHA BARREIRO						23.328,50
2.1.			PAVIMENTAÇÃO						14.812,00
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	02	CAÇAMENTO PEDRA TOSCA - ESPESSURA 15 CM	M2	560,00	21,04	BDI 1	26,45	14.812,00
2.2.			MEIO-FIO						8.516,50
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,00	34,50	BDI 1	43,37	3.469,60
2.2.2.	COMPOSIÇÃO	12	MURETA EM CONCRETO USINADO FCK = 20 MPa ARMADA COM AÇO CA-50 8,00 MM E ESTRIBOS A CADA 15 CM AÇO CA-80 5,0 MM	M3	10,00	401,50	BDI 1	504,69	5.046,90

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS
Local
11 de junho de 2021
Data

Nome: Caroline Maiza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAUR/RS223726
ART/RRR1: 11319576

Caroline Maiza Dapper