



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
PROPORLENTE / TOMADOR Município de Vista Gaúcha		MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA AUGUSTO EBERHARDT		APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
DATA BASE nov-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS NA EMEI SONHO MEU		BDI 1 20,44%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS NA EMEI SONHO MEU						64.296,85
1.1.	SINAPI	100329	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF- 07/2019	M2	188,51	14,50	BDI 1	17,46	3.291,38
1.2.	COMPOSIÇÃO	01	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, VEDAÇÃO E EMENDAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E TODO MATERIAL NECESSÁRIO	M	192,00	225,00	BDI 1	270,99	52.030,08
1.3.	COMPOSIÇÃO	02	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 200 CM, VEDAÇÃO E EMENDAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E TODO MATERIAL NECESSÁRIO	M	12,50	425,00	BDI 1	511,87	6.398,38
1.4.	COMPOSIÇÃO	03	CONCRETO FCK=15MPA TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO/AREIA/PEDRISCO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	6,22	344,00	BDI 1	414,31	2.577,01

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS  
Local  
05 de janeiro de 2022  
Data

*Caroline Maiza Dapper*

Nome: Caroline Maiza Dapper  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU/RS23726  
ART/RRT: 11676822

**CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI**  
Prefeito Municipal