



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV		PROponente / TOMADOR	0	Município de Vista Gaúcha	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	Reforma da Praça Adolfo Enno Brauckes	MUNICÍPIO / UF	Vista Gaúcha/RS	BDI 1	19,60%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	02-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		Praca Adolfo Enno Brauckes										
PORTO ALEGRE																

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. REFORMA DA PRAÇA ADOLFO ENNO BRAUCKES										119,076,50
1.1. SERVIÇOS INICIAIS										119,076,50
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	97,50	39,00	BDI 1	46,64	4.547,40	RA
1.2.			CANTEIROS EM ALVENARIA						10.706,77	
1.2.1.	Composição	01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS APARENTES NAS DIMENSÕES 9 CM X 9 CM X 19 CM (ESPESURA 11 CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 E ACABAMENTO SUPERFICIAL COM A ARGAMASSA	M2	48,39	185,00	BDI 1	221,26	10.706,77	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						77.092,15	
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	M3	31,49	105,55	BDI 1	126,24	3.975,30	RA
1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	47,23	650,00	BDI 1	777,40	36.716,60	RA
1.3.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	787,18	31,60	BDI 1	37,79	29.747,53	RA
1.3.4.	Composição	02	PISO TÁTIL EM CONCRETO	M2	44,26	125,68	BDI 1	150,31	6.652,72	RA
1.4.			COBOGOS						15.248,58	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,04	74,53	BDI 1	89,14	181,85	RA
1.4.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,75	592,97	BDI 1	709,19	1.950,27	RA
1.4.3.	SINAPI	92776	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,66	16,08	BDI 1	19,23	2.012,61	RA
1.4.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,14	65,00	BDI 1	77,74	3.042,74	RA
1.4.5.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	46,30	20,57	BDI 1	24,60	1.138,98	RA
1.4.6.	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	46,30	14,79	BDI 1	17,69	819,05	RA
1.4.7.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	36,00	141,75	BDI 1	169,53	6.030,08	RA
1.5.			COMPLEMENTARES						11.481,60	
1.5.1.	Composição	03	BANCO EM MADEIRA, COM 7 RÉGUAS, COMPRIMENTO 150CM, COM PÉS E APOIO TIPO FRANCÊS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM FIXAÇÃO EM PISO DE CONCRETO	UN	15,00	640,00	BDI 1	765,44	11.481,60	RA

RECURSO

UMS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Vista Gaúcha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Praça Adolfo Enno Brauckes			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Adolfo Enno Brauckes	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Praça Adolfo Enno Brauckes									
									119.076,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local
quarta-feira, 30 de março de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: Caroline Malza Dapper
CREA/CAU: RS223726
ART/RRT: 11831608