



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR Município de Vista Gaúcha	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Nove de Maio e Rua Augusto Eberhart	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE out-21	DESCR. LOCALIDADE DO SINAPI Não	DESCR. DO LOTE Cobertura + academia ao ar livre + iluminação	BDI 1 22,23%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Cobertura + academia ao ar livre + iluminação									
1.	SINAPI	92614	COBERTURA - QUADRA DE ESPORTES GRAMA SINTÉTICA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO. VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	9,00	2.183,92	BDI 1	2.669,41	24.024,69
1.1.	SINAPI	92680	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	369,60	66,08	BDI 1	80,77	29.852,59
1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	369,60	89,32	BDI 1	109,18	40.352,93
1.3.	SINAPI	02	POSTE / VIGA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO COM PERFIL U DUPLO SOLDADO 100X40X2,66 COM REFORÇO TRELÇADO EM PERFIL U 92X30X2,25	M	80,45	162,71	BDI 1	198,88	15.999,90
1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,41	412,81	BDI 1	504,58	206,88
1.5.	SINAPI	94228	ÇALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,70	113,44	BDI 1	138,66	5.366,14
2.	SINAPI	4813	ACADEMIA AO AR LIVRE - PRAÇA MUNICIPAL ADOLFO ENO BRAUCKS	M2	2,88	250,00	BDI 1	305,58	880,07
2.1.	SINAPI	103075	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	69,25	200,65	BDI 1	245,25	16.983,56
2.2.	SINAPI	103186	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPRESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	1,00	5.693,65	BDI 1	6.959,35	6.959,35
2.3.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.278,89	BDI 1	5.230,09	5.230,09
2.4.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLU, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.305,73	BDI 1	2.818,29	2.818,29
2.5.	SINAPI	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLU, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.213,32	BDI 1	2.705,34	2.705,34
2.6.	SINAPI	103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.456,27	BDI 1	3.002,30	3.002,30
2.7.	SINAPI	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	1.916,65	BDI 1	2.342,72	2.342,72
2.8.	SINAPI	01	ALVENARIA DE TÍTULO CERÂMICO LAMINADO 21 FURROS, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	8,20	212,49	BDI 1	259,73	2.129,79
2.9.	SINAPI		ILUMINAÇÃO - PRAÇA MUNICIPAL ADOLFO ENO BRAUCKS						50.962,86
3.									209.817,50
									115.803,13

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,78	74,53	BDI 1	91,10	1.346,46
3.2.	SINAPI	39246	ELETRODUTO Pead FLEXVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715).	M	98,50	8,10	BDI 1	9,90	975,15
3.3.	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	197,00	2,25	BDI 1	2,75	541,75
3.4.	COTAÇÃO	01	POSTE DECORATIVO EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA E REFORÇO INTERNO EM TUBO DE AÇO DIÂMETRO 60,3 MM, COM DUAS LUMINÁRIAS DECORATIVAS EM POLILETILENO BRANCO, NAS DIMENSÕES 360X700 MM CADA, COM LED 68W, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DO MEMORIAL DESCRITIVO	UN	10,00	3.700,00	BDI 1	4.522,51	45.225,10
3.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,72	412,81	BDI 1	504,58	363,30
3.6.	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	10,00	205,44	BDI 1	251,11	2.511,10

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Vista Gaúcha/RS
Local
18 de março de 2022
Data

Nome: Caroline Maiza Dapper
Título: Engenharia Civil
CREA/CAU/RS223726
ART/RR: 11805082

Caroline M. Dapper