



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076.363-55/2021	Nº SICONV 912124	PROponente / TOMADOR Município de Vista Gaúcha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Avenida Nove de Maio - 1ª Etapa	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	BDI 1 19.60%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Avenida Nove de Maio - 1ª Etapa										
1.1.			Recapamento asfáltico						291.394,35	
1.1.1.	SINAPI	4813	SERVIÇOS INICIAIS						16.193,37	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	269,10	1.210,95	RA
1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF -04/2019	M2	7.380,50	1,70	BDI 1	2,03	14.982,42	RA
1.2.1.	SINAPI	96402	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM PNF - ESPESSURA MÉDIA 3 CM EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF -11/2019	M2	7.102,50	2,70	BDI 1	3,23	22.941,08	RA
1.2.2.	SINAPI	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUISE CARGA E TRANSPORTE	M3	213,08	780,00	BDI 1	932,88	198.778,07	RA
1.2.3.	SINAPI	05	CAPA SELANTE APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DE EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	7.102,50	6,30	BDI 1	7,53	53.481,83	RA
									291.394,35	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS  
Local  
segunda-feira, 9 de maio de 2022  
Data

*Caroline M. Dapper*  
Responsável Técnico  
Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREA/CAU: RS223726  
ART/RRT: 11773655