



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

MENU
←
→

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV		PROponente / TOMADOR	0	Município de Vista Gaúcha	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR		Grav de Sigilo	#PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03/22 (N/DESI)	DESCRIÇÃO DO LOTE	1º Etapa - Recurso PAVIMENTA RS	MUNICÍPIO / UF	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Distrito de Bom Plano	BDI 1	19,60%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Meta	Meta	1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSO AO DISTRITO DE BOM PLANO	M2	4,50	225,00	BDI 1	269,10	987.924,04
Nível 2	Nível 2	1.1.1.	SINAPI-I	4813	SERVIÇOS INICIAIS	M2	4,50	225,00	BDI 1	269,10	987.924,04
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50	225,00	BDI 1	269,10	987.924,04
Nível 2	Nível 2	1.2.			N. 227. ADESVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	15,360,00	2,79	BDI 1	3,34	51.302,40
Serviço	Serviço	1.2.	SINAPI	97805	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-ZC.	M2	15,360,00	2,79	BDI 1	3,34	51.302,40
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96402	AF. 11/2019	M2	15,360,00	2,79	BDI 1	3,34	51.302,40
Serviço	Serviço	1.2.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	638,08	844,64	BDI 1	1.010,19	644.582,04
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-ZC. AF. 01/2020	M2	2.100,00	18,26	BDI 1	21,84	45.864,00
Serviço	Serviço	1.2.4.	Composição	05	CAPA SELANTE, APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGRÉGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROL. - COM USO DE EMULSÃO RR-ZC, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	15,360,00	6,45	BDI 1	7,71	118.426,90
Nível 2	Nível 2	1.3.			SINALIZAÇÃO	UN	1,00	340,35	BDI 1	407,06	126.539,05
Serviço	Serviço	1.3.1.	SICRO	5213465	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO HSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	340,35	BDI 1	407,06	126.539,05
Serviço	Serviço	1.3.2.	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RT LADO 0,248M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO HSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	200,45	BDI 1	239,74	239,74
Serviço	Serviço	1.3.3.	SICRO	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO HSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	340,35	BDI 1	407,06	7.327,08
Serviço	Serviço	1.3.4.	SICRO	5213408	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	888,00	40,06	BDI 1	47,91	41.585,88
Serviço	Serviço	1.3.5.	SICRO	5214003	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 1,5 MM	M2	18,96	48,69	BDI 1	58,23	1.104,04
Serviço	Serviço	1.3.6.	SICRO	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	825,00	76,90	BDI 1	91,97	75.875,25

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

sexta-feira, 13 de maio de 2022

PM3.0.4

Responsável Técnico
Nome: Caroline Matza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726

Caroline Matza Dapper