



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> 0   Município de Vista Gaúcha	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica - Distrito de Bom Plano	<b>BDI 1</b> 19,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-22 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0   Vista Gaúcha/RS			

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									247.691,87
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSO AO DISTRITO DE BOM PLANO</b>						247.691,87
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						1.210,95
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	269,10	1.210,95 RA
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						244.612,94
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	4.340,00	2,79	BDI 1	3,34	14.495,60 RA
1.2.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO	M3	186,00	844,64	BDI 1	1.010,19	187.895,34 RA
1.2.3.	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 01/2020	M2	620,00	18,26	BDI 1	21,84	13.540,80 RA
1.2.4.	Composição	05	CAPA SELANTE, APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 LM2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM Rolo - COM USO DE EMULSÃO RR-2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	0	3.720,00	6,45	BDI 1	7,71	28.681,20 RA
1.3.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						1.867,98
1.3.1.	SICRO	5213465	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO H-SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	340,35	BDI 1	407,06	407,06 RA
1.3.2.	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO H-SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	200,45	BDI 1	239,74	239,74 RA
1.3.3.	SICRO	5213441	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO H-SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	340,35	BDI 1	407,06	1.221,18 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS  
Local  
Data  
quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726  
ART/RR: 0