



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0		0 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	Visita Gaúcha/RS	25,60%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA</b>									
<b>1. RUA ABRAÃO GROFF</b>									
<b>1.1. PAVIMENTAÇÃO</b>									
1.1.1.	Composição	01	CAÇAMENTO PEDRA TOSCA - ESPESSURA 15 CM	M2	168,80	24,45	BDI 1	30,71	6.456,06
1.1.2.	Composição	02	PO-DE-PEDRA - ESPESSURA 2 CM	M2	168,80	2,44	BDI 1	3,06	516,53
1.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF- 07/2020	M3XKM	220,96	2,72	BDI 1	3,42	755,68
<b>1.2. MEIO-FIO E SARJETAS</b>									
1.2.1.	Composição	03	SARJETA EM CONCRETO	M	36,20	28,46	BDI 1	35,75	1.294,15
1.3.	<b>PASSEIOS</b>								
1.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF- 08/2022	M3	3,17	664,94	BDI 1	835,16	2.647,46
1.3.2.	Composição	04	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3 CM	M2	45,25	4,88	BDI 1	6,13	277,38
1.3.3.	Composição	05	PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL (VERMELHO) E ALERTA (AMARELO)	M2	9,05	130,83	BDI 1	164,32	1.487,10
<b>2. RUA LUIZ MAZZETTI</b>									
<b>2.1. PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.1.1.	Composição	01	CAÇAMENTO PEDRA TOSCA - ESPESSURA 15 CM	M2	566,10	24,45	BDI 1	30,71	21.810,37
2.1.2.	Composição	02	PO-DE-PEDRA - ESPESSURA 2 CM	M2	566,10	2,44	BDI 1	3,06	1.735,22
2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF- 07/2020	M3XKM	797,35	2,72	BDI 1	3,42	2.726,94
<b>2.2. MEIO-FIO E SARJETAS</b>									
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF- 06/2016	M	107,00	50,85	BDI 1	63,87	6.834,09
2.2.2.	Composição	03	SARJETA EM CONCRETO	M	107,00	28,46	BDI 1	35,75	3.825,25
<b>2.3. PASSEIOS</b>									
2.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF- 08/2022	M3	4,68	664,94	BDI 1	835,16	3.908,55
2.3.2.	Composição	04	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3 CM	M2	66,87	4,88	BDI 1	6,13	409,91
2.3.3.	Composição	05	PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL (VERMELHO) E ALERTA (AMARELO)	M2	13,38	130,83	BDI 1	164,32	2.198,60
<b>3. RUA PARIZINHO</b>									
<b>3.1. PAVIMENTAÇÃO</b>									
3.1.1.	Composição	01	CAÇAMENTO PEDRA TOSCA - ESPESSURA 15 CM	M2	181,70	24,45	BDI 1	30,71	7.044,53
3.1.2.	Composição	02	PO-DE-PEDRA - ESPESSURA 2 CM	M2	181,70	2,44	BDI 1	3,06	556,00
3.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF- 07/2020	M3XKM	266,65	2,72	BDI 1	3,42	908,52
<b>3.2. MEIO-FIO E SARJETAS</b>									
								<b>10.272,22</b>	
								<b>7.044,53</b>	
								<b>5.580,01</b>	
								<b>556,00</b>	
								<b>908,52</b>	
								<b>3.227,69</b>	
								<b>38.986,77</b>	
								<b>21.810,37</b>	
								<b>17.354,22</b>	
								<b>1.729,21</b>	
								<b>2.726,94</b>	
								<b>10.659,34</b>	
								<b>6.834,09</b>	
								<b>3.825,25</b>	
								<b>6.517,06</b>	
								<b>3.908,55</b>	
								<b>409,91</b>	
								<b>2.198,60</b>	
								<b>7.044,53</b>	
								<b>556,00</b>	
								<b>908,52</b>	
								<b>3.227,69</b>	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR		APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	MUNICÍPIO / UF	Vista Gaúcha/RS
						BDI 1	25,60%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA</b>									
3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	32,40	50,85	BDI 1	63,87	2.069,39
3.2.2.	Composição	03	SARILETA EM CONCRETO	M	32,40	28,46	BDI 1	35,75	1.158,30

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS  
Local  
Data

quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Matiza Dapper  
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726  
ART/RRT: 12277021