

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0) Município de Vista Gaúcha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO AGROINDÚSTRIAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Único	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	BDI 1 20,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cercamento de Pavilhão Agroindústrias									
1.			INFRAESTRUTURA						44.134,26
1.1.			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,66	86,95	BDI 1	104,69	44.134,26
1.1.1.	SINAPI	93358	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	18,86	30,23	BDI 1	36,40	11.896,31
1.1.2.	SINAPI	95241	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	134,70	42,14	BDI 1	50,74	383,17
1.1.3.	SINAPI	93205	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,51	698,33	BDI 1	840,79	686,50
1.1.4.	SINAPI	96555	FECHAMENTO						6.834,68
1.2.			MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	47,00	70,38	BDI 1	84,74	3.791,96
1.2.1.	SINAPH	36797	ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO (EXCLUSIVE MOURÕES), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC.12 BWG, MALHA 8 X 8 CM, ATURA DE 2,00 METROS, ARAME DE AÇO OVALADO E ARAME GALVANIZADO PARA AMARRAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	134,70	96,47	BDI 1	116,15	32.437,95
1.2.2.	Composição	01	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	16,00	639,16	BDI 1	769,55	3.982,78
1.2.3.	SINAPH	37562	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	32,00	12,90	BDI 1	15,53	15.645,41
1.2.4.	SINAPI	100723							12.312,80
									496,96

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Data

Caroline M. Dapper

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/IRRT: 12946966