

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG		3,49	3,49
COTAÇÃO	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	KG	1	3,22	3,22
SINAPI	102331	AF_07/2020 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	0,418	0,57	0,57
SINAPI	102330	VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,03	1,46	1,47
COMPOSIÇÃO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG		3,66	3,66
COTAÇÃO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	KG	1	3,39	3,39
SINAPI	102331	AF_07/2020 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	0,418	0,57	0,57
SINAPI	102330	VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,03	1,46	1,47
COMPOSIÇÃO	03	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3CM	M2		5,43	5,81
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	72,13	72,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1665	19,68	21,98
COMPOSIÇÃO	04	PLACA DE PARADA OBRIGATORIA R1, INSTALADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM E PLACA EM CHAPA DE AÇO NUM 16 PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		441,85	443,79
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*	M2	0,301	577,50	577,50
SINAPI-I	21013	KG/M (NBR 5580) ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,	M	3,5	66,54	66,54
SINAPI	87304	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,045	562,31	579,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,68	21,98

11/04/2024

Data

Responsável Técnico: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726