



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPRIETÁRIO / TOMADOR Município de Vista Gaúcha	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESQUINA LOVATO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Ponto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	<table border="1"> <tr> <td>BDI 1 20,45%</td> <td>BDI 2</td> <td>BDI 3</td> <td>BDI 4</td> <td>BDI 5</td> </tr> </table>	BDI 1 20,45%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
BDI 1 20,45%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA									
1.			SUBSTITUIÇÃO E EXECUÇÃO DE COBERTURA						19.251,96
1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	3,65	BDI 1	4,40	264,00
1.2.	Composição	02	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO, PERFIL U ENRIJECIDO AÇO GALVANIZADO 100X40X15 E=2,00MM	M2	104,00	34,00	BDI 1	40,95	4.258,80
1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	104,00	60,25	BDI 1	72,57	7.547,28
1.4.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	KG	167,48	13,60	BDI 1	16,38	2.743,32
1.5.	Composição	01	POSTE / VIGA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO COM PERFIL U DUPLO SOLDADO 100X40X2,65 COM REFORÇO TRELICADO EM PERFIL U 92X30X2,25	M	33,50	85,77	BDI 1	103,31	3.460,89
1.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,44	88,61	BDI 1	106,73	153,69
1.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,44	475,06	BDI 1	572,21	823,98

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS
Local

23 de maio de 2024
Data

Caroline M. Dapper
Nome: Caroline Maiza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU RS223726
ART/IRT: 13185795